

**PRZEDMIAR 288-00-000**

Budowa: Gmina Lwówek : "Szatnia na medal" - remont szatni sportowych w Brodach  
 Obiekt: Szatnia dla klubu sportowego  
 Rodzaj robót: Roboty remontowo adaptacyjne

PRZEDMIAR 288-00-000

Strona 1

06-02-2020

SYKAL-003265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			BRAK NAZWY GRUPY		
1	10	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	32,000
1	20	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	12,000
1	30	KNR 401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	m <sup>2</sup>	64,000
1	40	KNR 401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych	m <sup>2</sup>	64,000
1	50	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	40,000
1	60	KNR 401-08-11-07-00	Jw lecz posadzkowe	m <sup>2</sup>	22,000
1	70	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	24,000
1	80	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	7,000
1	90	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	3,000
1	100	KNR 401-04-27-07-00	Rozebranie ścianek działowych z 2-ch warstw desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>	32,000
1	110	KNR 401-04-29-05-00	Rozebranie podsufitek z boazeri	m <sup>2</sup>	54,000
1	120	Kalkulacja indywidualna	Wycięcie otworów pod świetliki	szt	3,000
1	130	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,700
1	140	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,300
1	150	KNR 401-01-08-19-00	Wywóz gruzu żwirobotonowego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3,000
1	160	KNR 401-08-20-03-01	Przybicie na dachu płyty OSB	m <sup>2</sup>	34,000
1	170	KNR 202-05-26-01-50	Wykonanie konstrukcji nośnej pod świetliki	metr	12,000
1	180	KNR 202-05-26-02-50	Osadzenie świetlików w połaci dachowej	szt	3,000
1	190	KNR 202-06-09-03-05	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 10 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m <sup>2</sup>	99,000
1	200	KNR 202-05-27-01-50	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną + papa perforowana	m <sup>2</sup>	99,000
1	210	KNR 202-05-07-01-00	Różne obróbki z blachy cynkowej 0,55 mm szer do 25 cm	m <sup>2</sup>	16,000
1	220	KNR 202-05-17-03-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 120	metr	17,500
1	230	KNR 202-05-19-02-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 100	metr	7,000
1	240	WPP 1802-13-05-01-03	Boazeria z listew igl profilowanych szer do 60 mm na wpust	m <sup>2</sup>	12,000
1	250	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem	m <sup>2</sup>	24,000
1	260	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m <sup>2</sup>	64,950
1	270	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m <sup>2</sup>	38,000
1	280	KNR 202-20-23-02-00	Ścianki Rigips na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym 75 jednowarstwowe	m <sup>2</sup>	32,000
1	290	KNR 202-06-13-06-02	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho	m <sup>2</sup>	32,000
1	300	KNR 202-11-34-01-00	hydroizolacja z foli w płynie	m <sup>2</sup>	22,000
1	310	KNR 202-08-30-04-50	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej	m <sup>2</sup>	38,000
1	320	KNR 202-28-06-05-01	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 30x30 na zaprawie CERESIT grub 5 mm	m <sup>2</sup>	64,950
1	330	KNR 202-28-09-04-01	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie CERESIT	metr	40,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	340	Norma wynikowa	Osadzenie drzwi zewnętrznych	szt	2,000
1	350	Norma wynikowa	Osadzenie drzwi wewnętrznych	szt	4,000
1	360	Norma wynikowa	Montaż systemowych kabin wc z płyty wodoodpornej	szt	2,000
1	370	KNR 202-10-23-07-50	Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow ponad 1,5 m <sup>2</sup> z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>	5,000
1	380	Norma wynikowa	Montaż parapetów (wewnętrzne i zewnętrzne)	szt	6,000
1	390	KNR 202-26-10-01-50	Ocieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi na zaprawie CT85 z wyprawą CT 35 gr. 5cm	m <sup>2</sup>	82,000
1	400	KNR 202-06-13-03-03	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 100 mm na sucho	m <sup>2</sup>	65,000
1	410	KNR 202-20-11-02-00	Okladziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 40 cm	m <sup>2</sup>	65,000
1	420	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m <sup>2</sup>	98,000
1	430	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	65,000
1	440	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	98,000
1	450	Norma wynikowa	Wykonanie wentylacji mechanicznej	szt	5,000
1	460	KNR 401-02-10-02-00	Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,04 m <sup>2</sup> w betonie żwirowym	metr	14,000
1	470	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	5,000
1	480	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	9,000
1	490	KNR 215-02-28-03-00	Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110	metr	16,000
1	500	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	8,000
1	510	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	2,000
1	520	KNR 215-01-04-02-00	Rurociąg wodociągowy	metr	40,000
1	530	KNR 215-01-07-02-00	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 20	szt	16,000
1	540	KNR 215-02-12-01-00	Wpust żeliwny podłogowy ø 50	szt	1,000
1	550	KNR 215-02-12-01-00	Wpust liniowy	szt	3,000
1	560	KNR 215-01-21-01-02	Bojler do podgrzewania wody 150 dm <sup>3</sup>	kmpl	1,000
1	570	KNR 215-01-12-01-40	Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15	szt	6,000
1	580	KNR 215-01-14-01-10	Kurek spustowy M178 ø 15	szt	1,000
1	590	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	2,000
1	600	KNR 215-01-17-01-00	Mieszacz natryskowy M1333 ø 15x20	szt	6,000
1	610	KNR 215-02-25-02-00	Pisuar porcelanowy z zaworem splukującym	kmpl	2,000
1	620	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	2,000
1	630	KNR 215-02-21-02-10	Umywalka fajansowa FIG 250 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	2,000
1	640	KNR 215-01-21-01-10	Elektr podgrzewacz wody	kmpl	2,000
1	650	KSNR S005-04-05-01-10	Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud administ cegła	szt	9,000
1	660	KSNR S005-04-05-03-10	Wypusty na gniazdo 10A wt/nt przewod p/t bud admin cegła	szt	4,000
1	670	KSNR S005-05-03-01-00	Montaż oprawy oświetl w suficie podwieszonym (w tym 2szt. wodoodporne)	szt	8,000
1	680	Norma wynikowa	Wykonanie i montaż siedzisk z wieszakami	kmpl	2,000