

PRZEDMIAR INWESTORSKI 196-50-000

Budowa: Budowa budynku gospodarczo-garażowego dla OSP Linie Etap I
 Obiekt: Budynek gosp-garażowy
 Rodzaj robót: Roboty budowlane stan surowy zamknięty
 Lokalizacja: Wieś Linie

PRZEDMIAR 196-50-000

Strona 1

05-06-2018

SYKAL-003265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Stan surowy				
1	10	KNR	201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²	180,000
1	20	KNR	201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3	m ³	24,000
1	30	KNR	202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	kg	220,000
1	40	KNR	202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm	kg	58,000
1	50	KNR	202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu żwirowego	m ³	2,450
1	60	KNR	202-02-02-01-12 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20 betonowanie pompą	m ³	9,680
1	70	KNR	202-06-16-01-00 Izolacja pozioma ław fundamentowych	m ²	24,000
1	80	KNR	202-01-07-03-00 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych	m ²	38,000
1	90	KNR	202-26-12-01-60 Ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi grub 10 cm na zaprawie ATLAS STOPTER K-20	m ²	40,000
1	100	KNR	202-26-12-06-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ścianach	m ²	40,000
1	110	KNR	202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej	m ²	40,000
1	120	KNR	202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej	m ²	40,000
1	130	KNR	201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m ³	4,000
1	140	KNR	202-06-16-01-00 Izolacja pozioma ścian fundamentowych	m ²	19,800
1	150	KNR	202-01-61-01-50 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM grub 25 cm	m ²	165,000
1	160	KNR	202-01-26-01-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna	szt	10,000
1	170	KNR	202-01-26-02-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi	szt	2,000
1	180	KNR	202-01-26-05-02 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/150	metr	33,000
1	190	KNR	202-01-26-05-07 Ułożenie nadproży prefabrykowanych brama	metr	8,800
1	200	KNR	202-02-12-12-00 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych szer do 30 cm	m ³	2,900
1	210	KNR	202-01-63-02-50 Ściany szczytowe z pustaków POROTHERM P+W grub 25 cm	m ²	34,900
1	220	KNR	202-02-11-01-02 Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m z betonu B-20	m ³	0,456
1	230	KNR	202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	kg	65,000
1	240	KNR	202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm	kg	32,000
1	250	KNR	202-11-01-07-00 Podkład na gruncie z pospółki	m ³	13,340
1	260	KNR	202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu żwirowego	m ³	13,340
1	270	KNR	202-01-62-02-50 Ścianki działowe budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM P+W grub 11,5 cm	m ²	61,860
1	280	Norma wynikowa	Montaż więzarów	kmpl	1,000
1	290	KNR	202-04-11-01-00 Ołacenie połaci dachowych z listewką 25x50 dla pokryć z blachy powlekanej	m ²	184,000
1	300	KNR	202-11-13-08-00 Montaż kontrłat	metr	240,000
1	310	KNR	202-05-17-01-50 Montaż ekranu zabezpieczenia z membramy	m ²	184,000
1	320	KNR	202-05-35-04-00 Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m ² i nachyleniu do 85% blachą powlekaną dachówkową	m ²	184,000