

PRZEDMIAR INWESTORSKI

inwestor : Urząd miasta i Gminy Lwówek

budowa : Remont i modernizacja dachu budynku Szkoły w Lwódku

obiekt : Szkoła Podstawowa w Lwódku

rodzaj robot : Roboty dekarские

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Strona 1

08-06-2011

LP GR	R POZ	S S	S Y M B O L P O Z Y C J I	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N O S T K A M I A R Y	I L O Ś Ć
GRUPA 01 Remont Dachy						
01	10		401-04-20-04-00	Daszki drewniane zabezpieczające	m ²	27,000
01	20		401-04-20-01-00	Zastawy zabezpieczające na dachu z desek	metr	104,720
01	30		403-11-39-03-00	Demontaż przewodów uziemiających z pręta o przekroju do 120 mm ² , ciąg poziomy na ścianie	metr	86,500
01	40		401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	46,800
	50		401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	42,300
01	60		401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	468,000
01	70		401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	59,320
01	80		401-05-04-08-00	Rozebranie gąsiorów	metr	41,700
01	90		401-04-30-03-00	Rozebranie ołacenia dachu odstęp łat 16 cm	m ²	468,000
01	100		401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	22,180
01	110		401-01-08-20-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 4 km	m ³	88,720
01	120		401-04-12-02-00	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczowych	metr	58,020
01	130		401-04-12-04-00	Wymiana murlat i podwalin	metr	12,300
01	140		401-04-19-02-00	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m	szt	6,000
01	150		401-03-50-01-00	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	7,100
01	160		401-03-10-01-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu z cegieł klinkierowych	m ³	7,162
01	170		401-06-14-07-00	Odgrybianie 2-krotnie bali pow ponad 10 m ² przez smarowanie preparatami solowymi	m ²	468,000
01	180		202-05-17-01-50	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - ekran zabezpieczenia z folii wsp: R =0,955	m ²	468,000
01	190		202-05-17-02-50	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - impregnowaną, przybicie łat wsp: R =0,955	m ²	468,000
01	200		202-05-26-01-50	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okna dachowego wsp: R =0,955	metr	12,000
01	210		202-05-26-02-50	Osadzenie okna w połaci dachowej wsp: R =0,955	szt	3,000
01	220		202-05-04-04-00	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę wsp: R =0,955	m ²	468,000
01	230		202-05-39-03-00	Pokrycie dachów montaż dachówki krawedziowej wsp: R =0,955	metr	60,560
01	240		202-05-07-02-01	Różne obróbki z blachy Tytan-cynk 0,60 mm szer ponad 25 cm wsp: R =0,955	m ²	59,300
01	250		508-06-04-05-00	Montaż zwodów poziomych FeZn ø 6 dach stromy kryty dachówką wsp: R =0,955	metr	86,500
01	260		202-05-18-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy tytancynk półokrągłych ø 150 wsp: R =0,955	metr	46,800
01	270		202-05-20-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytancynk okrągłych ø 120 wsp: R =0,955	metr	42,300
01	280		202-05-39-04-00	Pokrycie dachów - montaż barier śniegowych wsp: R =0,955	metr	43,000
01	290		401-03-54-06-00	Demontaż okien dachowych o powierzchni do 1 m ²	szt	5,000

LP GR	R POZ	S	S Y M B O L P O Z Y C J I	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N O S T K A M I A R Y	I Ł O Ś Ć
01	300		202-05-26-02-50	Osadzenie wylazu dachowego wsp: R =0,955	szt	5,000
01	310		401-03-54-03-00	Wykucie z muru okna w kaferku	szt	1,000
01	320		401-04-26-03-00	Rozebranie kaferka drewnianego	m ²	2,000
01	330		202-09-23-01-00	Spoinowanie ścian zaprawa cementowa niebarwiona wsp: R =0,955	m ²	23,600
01	340		202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m 4 kolumny\ wsp: R =0,955	m ²	96,000