

**PRZEDMIAR ROBÓT 801-00-001**

Budowa: Chmielinko  
 Obiekt: Teren boiska sportowego i staw  
 Rodzaj robót: Podnosimy poziom życia kulturalnego i rekreacyjnego rozwijamy zainteresowania oraz możliwości wypoczynku mieszkańców wsi Chmielinko poprzez modernizację terenu przy boisku i stawu  
 Lokalizacja: Dz. 18,52,249,246,268,269 Chmielinko  
 Zamawiający: Gmina Lwówek  
 ul. Ratuszowa 2

PRZEDMIAR 801-00-001

Strona 6

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	<b>BOISKO</b>				
1	10	KNR 202-18-08-02-00	Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 1,6 m bez pasa dolnego	kmpl	1,000
	20	KNR 202-18-03-02-00	Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur ø 76, o rozstawie oo 2,4 m w cokole	metr	430,000
1	40	KNR 223-03-10-01-00	Ustawienie i regulacja słupka ogrodzenia piłkochwytu	szk	11,000
1	50	KNR 223-04-01-01-00	Piłkochwyt z siatki na słupkach z rur wys 3 m	metr	26,000
1	60	KNR 223-04-01-02-00	Pikochwyt z siatki na słupkach z rur - dodatek za 1 m	metr	26,000
1	70	KNR 223-03-05-03-00	Montaż progu do skoku w dal i trójskoku	szk	1,000
1	80	KNR 223-01-06-07-00	Warstwa ścierna grub 1 cm rozbieg ze szwytuczną nawierzchnią	m <sup>2</sup>	28,000
1	90	KNR 223-01-12-05-00	Nawierzchnia ze sztuczna bieżnią dł.80mb*szer.4 mb=320m/2 grub 3 cm	m <sup>2</sup>	320,000
1	110	KNR 223-02-08-01-00	Zagęszczenie podłoża walcem pierścieniowym	HA	0,400
2	<b>SCENA</b>				
2	130	KNR 223-05-03-05-00	Nawierzchnia widowni z zadaszaniem dł.6mb*5mb	m <sup>2</sup>	30,000
2	140	KNR 231-03-21-03-00	POLBRUK-70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem /scena/	m <sup>2</sup>	30,000
2	150	KNR 231-03-21-03-00	POLBRUK-70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem /widownia/	m <sup>2</sup>	265,000
2	160	KNR 231-03-21-03-00	POLBRUK-70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem /pod handel/	m <sup>2</sup>	240,000
2	170	KNR 231-03-21-02-00	Chodnik z POLBRUK-60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem pas dojścia/	m <sup>2</sup>	20,000
3	<b>OŚWIETLENIE</b>				
3	180	KNR 403-08-06-03-00	Wymiana słupa żelbetowego pojedynczego dł 9 m, na gruncie kat III	szk	5,000
3	190	KNR 403-09-01-01-00	Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju żył do 2,5 mm <sup>2</sup> z powłoki polwinitowej pod zaciski	szk	15,000
3	200	KNR 403-03-05-01-00	Wymiana wkładek topikowych do 25 A	szk	15,000
3	210	KNR 403-06-15-01-00	Wymiana wysięgnika oświetlenia zewnętrznego 1-ramiennego do 15 kg na słupie	szk	5,000
3	220	KNR 403-06-11-01-00	Wymiana oprawy świetlówkowej o masie do 15 kg na wysięgniku, 2 świetlówki	szk	5,000
4	<b>ZIELEŃ</b>				
4	230	KNR 221-01-04-04-00	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szk	18,000
4	240	KNR 221-01-12-02-00	Koszanie chwastów i samosiewów na terenie zadrzewionym	m <sup>2</sup>	50,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	250	KNR 221-01-12-03-00	Wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>	50,000
4	260	KNR 221-02-01-02-00	Ręczne przekopanie gleby kategorii 1/2 na terenie płaskim zadarnionym	m <sup>2</sup>	50,000
4	270	KNR 221-02-18-01-00	Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przerzutem	m <sup>3</sup>	8,000
4	280	KNR 221-04-14-09-00	Obsadzenie kwietników krzewami	szt	100,000
<hr/>					
5	STAW				
5	290	KNR 231-12-06-04-00	Remont nawierzchni z kostki 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny z zaprawy cementowej	m <sup>2</sup>	450,000
5	300	KNR 231-12-06-04-00	Remont chodnika z kostki 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny z zaprawy cementowej	m <sup>2</sup>	180,000
5	310	KNR 507-02-01-07-00	Montaż zespołu teletransmisyjnego /solary/	szt	10,000
5	320	KNR 507-02-01-01-00	Montaż zabezpieczeń łańcuchowych i pomostów na słupkach z rur	szt	1,000
5	330	KNR 507-02-01-02-00	Montaż znaków informacyjnych	szt	6,000
5	340	KNR 201-01-03-05-00	Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 46-55 cm	szt	50,000
5	350	KNR 201-01-10-03-00	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	m <sup>3</sup>	67,500
5	360	KNR 201-01-20-03-00	Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,500
5	370	KNR 201-04-16-01-00	Rozplantowanie do 1 m <sup>3</sup> ziemi leżącej na 1 m wykopu spycharką 75 KM	m <sup>3</sup>	2000,000
5	380	KNR 201-04-16-02-00	Rozplantowanie za dalszy 1 m <sup>3</sup> ziemi leżącej na 1 m wykopu spycharką 75 KM	m <sup>3</sup>	2000,000
5	390	KNR 201-05-06-04-00	Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3	m <sup>2</sup>	2200,000
5	400	KNR 201-04-20-01-00	Grodze ze ściankami z kieszek faszynowych wys 1,5 m	metr	1000,000
5	410	KNR 201-05-10-03-00	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	1800,000