

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap

Obiekt : Sanitarna - separator

Sanitarna

Inwestor : Gmina Lwówek
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu
?

Sanitarna

Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap
Obiekt : Sanitarna - separator

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 2012-07-09

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis stanu / elementu
-----	---------	-----------------------

I STAN (1) : Roboty ziemne

II STAN (2) : Roboty montażowe

--- Koniec wydruku ---

Sanitarna

Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap

Obiekt : Sanitarna - separator

Data : 2012-07-09

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I STAN : Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 0217-02 [ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996] Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	52,990	m3
2	KNR 2-01 0321-02 [ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996] Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką	33,600	m2
3	KNR 2-01 0230-01 [ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996] Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	32,040	m3
4	KNR 2-01 0236-01 [ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996] Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	32,040	m3
5	KNR 4-04 1103-04 [ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996] Wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	32,040	m3
II STAN : Roboty montażowe			
6	KNR 2-18 0501-01 [ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996] Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	14,000	m2
7	KNR-W 2-18 0408-02 WACETOB wyd.I 1997 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	14,000	m
8	KNR 2-18 0501-02 [ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996] Obsypka z materiałów sypkich o grubości 15 cm	14,000	m2
9	KNR 2-18 0613-01 [ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996] Demontaż i montaż studni S1'	1,000	stud.
10	KNR 2-18 0613-05 [ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996] Montaż separatora	1,000	stud.