

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w kategorii robót budowlanych w projekcie pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Południowej, Modrakowej, Młyńskiej, Ogrodowej i Nowotomyskiej w Lwówku.**  
**Nr sprawy RG.271.06.01.2014.ZJ**

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

**Wykonawca – pytanie:**

1. Czy Zamawiający ma zamiar umocnić skarpy rowu poprzez zastosowanie faszynowania? – czy wymaga tylko i wyłącznie poprawienia mechanicznego rowu bez zastosowania faszynowania. Takie rozwiązanie nie daje gwarancji na prawidłowe wykonanie skarp w najbliższym czasie. Prosimy o odpowiedź.

**Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

Zamawiający przewiduje na 20mb poniżej wylotu (oznaczony w projekcie budowlanym W-t) zastosowanie faszynowania, Wykonawcy winni w swoich ofertach uwzględnić wycenę faszynowania.

**Wykonawca – pytanie:**

2. Czy Zamawiający może zagwarantować, że rzędne terenu przedstawione w projekcie odpowiadają rzędnym terenu w rzeczywistości?

**Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

Dokumentacja projektowa została sporządzona na aktualnych podkładach geodezyjnych.

**Wykonawca – pytanie:**

3. Czy Zamawiający w miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem wykonał odkrywki w celu prawidłowej inwentaryzacji tychże kolizji, czy wykorzystał inwentaryzację geodezyjną dostarczoną przez właścicieli sieci? Jak Zamawiający ma zamiar rozliczyć z wykonawcą wyniki kolizje z istniejącym uzbrojeniem (gaz, woda, kable energetyczne, telekomunikacyjne), które mogą kolidować z przebiegiem trasy kanalizacji? Kto będzie ponosił koszty z tytułu przełożenia wspomnianych instalacji?

**Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

Zamawiający nie dokonywał odkrywek, w przypadku zaistnienia kolizji wbudowanych sieci z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej koszty ich usunięcia będą rozliczane wg stawek kalkulacyjnych wynikających z oferty Wykonawcy w robotach dodatkowych wg odrębnego zamówienia.

**Wykonawca – pytanie:**

4. Czy Zamawiający na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej może wskazać urządzenia do których można będzie odprowadzić wody gruntowe? Czy Zamawiający zagwarantuje czy ewentualnie wskazane urządzenia są drożne i działają prawidłowo?

**Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

Zgodnie ze sztuką budowlaną wody z odwodnienia (o ile wystąpią) należy odprowadzić do najniższego punktu budowanej kanalizacji deszczowej tj. do rowu melioracyjnego.

**Wykonawca – pytanie:**

5. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej tymczasowych rurociągów z rur stalowych służących do odprowadzania wód z pompowań. Prosimy o dodanie w przedmiarze robót takiej pozycji.

**Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

Zamawiający nie wnika w jaki sposób Wykonawca będzie odprowadzał wody z urządzeń odwadniających.

**Wykonawca – pytanie:**

6. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć faktyczne ilości pompowania wód gruntowych oraz ilości użytych do wykonania przedmiotowego zadania igłofiltrów w przypadku silnego naporu wód gruntowych, gdy ilości wskazane w przedmiarach okażą się niewystarczające do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania?

**Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na warunkach umowy ryczałtowej.

**Wykonawca – pytanie:**

7. Czy Zamawiający gwarantuje, że wskazana w przedmiarze robót ilość igłofiltrów oraz godzin pompowania jest wystarczająca dla prawidłowego wykonania zadania? Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną dla przedmiotowego zadania?

**Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

Na terenach na których prowadzona będzie sieć kanalizacji deszczowej występują grunty spoiste w postaci glin, glin piaszczystych, ilów i w tych miejscach nie przewiduje się wody gruntowej. Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

**Wykonawca – pytanie:**

8. Czy Zamawiający może wskazać na jakich odcinkach należy wykonać wymianę gruntu i w jakiej ilości mas ziemnych?

**Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

Zamawiający przewiduje wymianę gruntu w ulicach Modrakowa, Południowa i Słoneczna, zgodnie z przedmiarem robót do wykonania, w ilości 40% mas ziemnych przeznaczonych na zasypianie wykopów.

**Wykonawca – pytanie:**

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rur Wipro betonowych na rury PP fi 800?

**Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

Tak – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rur Wipro betonowe na rury PP fi 800.

**Wykonawca – pytanie:**

10. Po wizji lokalnej w terenie stwierdzamy, że biorąc minimalną szerokość wykopu umocnionego wg normy PN-EN 1610 w zależności od średnicy zewnętrznej rurociągu (co pozwala na bezpieczne wykonywanie prac przez pracowników na znacznych głębokościach) praktycznie niemożliwe jest prowadzenie jakichkolwiek prac na większości odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej ze względu na istniejące uzbrojenie terenu. Kto będzie zobowiązany do ewentualnych przełożeń istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz poniesienia związanych z tym kosztów-prosimy o ustosunkowanie się w tej sprawie.

**Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

Ustalenie technologii zabezpieczeń wykopów oraz sposobu ich wykonania należy do Wykonawcy robót ziemnych.

**Wykonawca – pytanie:**

11. W związku z brakiem pozycjiw przedmiarze robót dotyczącej wykopów ręcznych, poprzecznych niezbędnych do lokalizacji istniejącego uzbrojenia prosimy o dodanie takiej pozycji w przedmiarach.

**Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

W przedmiarze przewidziano wykopy ręczne w wystarczającej ilości.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, od których wpłynęły pytania, bez ujawniania źródła tych zapytań oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz wraz z załącznikami do przedmiotowego zamówienia; [www.bip.lwowek.com.pl](http://www.bip.lwowek.com.pl) w zakładce przetargi.

**Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek**

**/-/ Piotr Długosz**