

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Zębowo-Linie na odcinku 990mb - I ETAP

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Cena	Wartość
1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (bez wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) 0,99	km	0,990		
2 Roboty ziemne						
2 d.2	KNR 2-01 0206-1	Roboty ziemne wykonywane koparkami posiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowawczymi na odległość 1 km - materiał pozyskany z miejsc poza istniejącym pasmem jezdni, w tym z kopania rowów do wbudowania na miejscu w pas drogowy 649,1 + $840 \cdot (0,4+0,8)/2 \cdot 0,5$	m ³	901,100		
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - pod jezdnie, skrzyżowania, zjazdy i mijanki = 4581,4 4582	m ²	4582,000		
3 Jezdnia Drogi Gminnej						
4 d.3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 Rm-2,5-5,0MPa, gr 20cm - na jezdni, zjazdach, poszerzeniu, mijankach = $4527,4+55,1=4582,5$	m ²	4583,000		
5 d.3	KNR 2-31 0108-02	Podbudowa zasadnicza destrukta asfaltowy 10 cm grub. po zagęszcz. = $4527,4+55,1=4582,5$	m ²	4583,000		
4 Wykonanie poboczy						
6 d.4	KNR 2-01 0234-10	Mechaniczne plantowanie poboczy równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV (w miejscach zawyżonych ścinka poboczy, w miejscach zaniżonych uzupełnienie gruntu z wykopów) 3915	m ²	3915,000		
5 Oznakowanie						
7 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7,000		
8 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m ²	szt.	7,000		
6 Roboty wykończeniowe						
9 d.6	kalkulacja własna	Przełożenie istniejącego krawężnika drogowego 100x15x300 na ławie betonowej	mb	20,000		
					Razem netto	
					Vat 23%	
					Razem brutto	

Investor Gmina Lwówek
 ul. Ratuszowa 2
 64-310 Lwówek

Daata:

Zatwierdził: