



BETON KONSTRUKCYJNY B25
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St3S



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]				
	Ø	#			St3S			34GS	
					Ø 6				# 16
1		16	150	7					10.50
2		16	995	2					19.90
3		16	907	2					18.14
4		16	331	6					19.86
5		16	344	8					27.52
6	6		124	182	225.68				
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					225.68				95.92
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222				1.578
MASA OGÓŁEM [kg]					50.10				151.36
MASA RAZEM [kg]					50.10				151.36

SCHEMAT STATYCZNY.



USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Daniela Maciejewska
ul. M. Curie – Skłodowskiej 8, 64-300 Nowy Tomyśl e-mail: czeslawm99@wp.pl
tel. (0-61) 44-43-437, kom. 0-607-58-36-97

INWESTOR: Gmina Lwówek,
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,
Pakosław, 64-310 Lwówek, dz. nr 430/1

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Andrzej Rafał Karłowicz
nr. 107/2004/PMO/13

PROJEKTANT: inż. Marek Basiński
nr. 78/02/06

ASYSTENT: tech. bud. Czesław Maciejewski
nr. 107/04/PMO

Nr rysunku: K6

Faza: Projekt budowlany

Skala: 1:50

Branża: Konstrukcja

Data: 11.2018 r.

TREŚĆ: PROJEKT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPOŁACZNYM, KUCHENNYM I MAGAZYNOWYM
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ZBROJENIA NADPROŻA ŻELBETOWEGO NR 4 - POZ. 10