

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**  
**wyjaśnienia II**

przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w kategorii robót budowlanych pn.: **budowa świetlicy wiejskiej w Pakosławiu wraz z zapleczem socjalnym, kuchennym i magazynowym oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 430/1 obr. Pakosław**

Zamawiający,

Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

**1. Wykonawca – pytanie:** ponieważ dokumentacja oraz opis techniczny nie wskazują jaką grubość ma mieć izolacja spadkowa z wełny na projektowanych dachach płaskich, a pozycja KNR w przedmiarze wyrażona została w metrach kwadratowych, proszę o wskazanie zakresu grubości lub co najmniej wartości minimalnej grubości projektowanych spadków z wełny.

**Ad 1. Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

dla dachów płaskich warstwa termoizolacyjna to np.: styropian Termoorganika Platinum / Termonium Plus lub materiał równoważny parametrami technicznymi gr. 16cm izolacja spadkowa z wełny mineralnej gr. minimalna spadków 8cm.

**2. Wykonawca – pytanie:** proszę o doprecyzowanie z jakiego styropianu należy wykonać izolację pomieszczenia chłodni.

**Ad 2. Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

izolację chłodni należy wykonać z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) lub z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10 cm.

**3. Wykonawca – pytanie:** proszę o potwierdzenie czy w pomieszczeniu nr 0.18 należy wykonać systemową ściankę sanitarną?

**Ad 3. Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

tak, w pomieszczeniu 0.18 należy wykonać systemową ściankę sanitarną.

**4. Wykonawca – pytanie:** proszę o uszczegółowienie jakie parametry cieplne ma mieć styropian elewacyjny.

**Ad 4. Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

elewację należy ocieplić styropianem o minimalnym współczynniku przenikania 0,031 W/(m\*K).

**5. Wykonawca – pytanie:** proszę o jednoznaczne określenie czy okna mają być drewniane czy PCV oraz z czego mają być wykonane poszczególne drzwi.

**Ad 5. Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

do wyceny i wykonania należy przyjąć stolarkę okienną PCV, a drzwi wejściowe należy wykonać z aluminium ciepłego zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w projekcie budowlanym.

**6. Wykonawca – pytanie:** proszę o doprecyzowanie czy cokół ma być wykonany z płytek klinkierowych oraz jakie deski drewniane należy zastosować na elewacji?

**Ad 6. Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

cokół należy wykonać z płytek elewacyjnych kamiennych w kolorze grafitowym, deski elewacyjne należy wykonać z modrzewia syberyjskiego lub innego materiału o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne.

**7. Wykonawca – pytanie:** proszę o doprecyzowanie jakie parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne należy wycenić?

**Ad 7. Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

parapety zewnętrzne należy wykonać jako systemowe z aluminium, kolorystyka dopasowana do stolarki okiennej, parapety wewnętrzne należy wykonać jako systemowe z PCV.

**8. Wykonawca – pytanie:** proszę o potwierdzenie czy rampę dla niepełnosprawnych należy wycenić?

**Ad 8. Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

Tak, zaprojektowane i przedstawione w projekcie budowlanym elementy podjazdu dla niepełnosprawnych należy ująć w wycenianej ofercie.

**9. Wykonawca – pytanie:** zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakie drzwi należy wycenić w pomieszczeniu chłodni? Czy mają być to drzwi stalowe z ociepleniem?

**Ad 9. Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

należy przyjąć drzwi techniczne, stalowe z ociepleniem.

**10. Wykonawca – pytanie:**

proszę o informację z czego należy wykonać taras? (betonowy czy z kostki brukowej?)

**Ad 10. Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

taras należy przyjąć do wykonania w technologii ułożenia betonowej kostki brukowej gr. 6cm typu behaton na podbudowie z betonu C16/20 gr. 15cm, taras (oraz stopnie schodowe prowadzące na taras) ograniczony opornikiem betonowym na ławie betonowej z oporem.

**Burmistrz miasta i Gminy**

**/-/ Piotr Długosz**