

**MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót  
budowlanych w podziale na zadania;

**Zadanie I pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Świtalskiego i ulicy Kamionki w Lwówku – etap I.**

**Zadanie II pn.: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ulicy Kamionki – etap I i w ulicy Świtalskiego w Lwówku – etap II.**

Zamawiający Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek informuje wszystkich Wykonawców przystępujących do przedmiotowego postępowania, o zmianie SIWZ w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia w zadaniu I pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Świtalskiego i ulicy Kamionki w Lwówku – etap I.

1. Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia :

1) od studni Ś1 do studni Ś2 w ulicy Świtalskiego dł. 47,50m – kd. Ø 250 – **pozostaje bez zmian,**

2) od studni Ś2 do studni Ś3 dł. 50,00m – kd. Ø 250 – **pozostaje bez zmian,**

3) od studni Ś3 do studni K6 w ulicy Kamionki, dł. 50,00m - kd. Ø 300 – **zmiana średnicy rury z kd. Ø 300 na kd. Ø 250**

4) od studni K6 do studni K7 dł. 42,50m - kd. Ø 600 – **zmiana średnicy rury z kd. Ø 600 na kd. Ø 400**

5) od studni K7 do studni K8 w ulicy Al. E. Szczanieckiej, dł. 52,50m - kd. Ø 600 – **zmiana średnicy rury z kd. Ø 600 na kd. Ø 400**

6) od studni K8 do studni K9 dł. 30,00m - kd. Ø 600 – **zmiana średnicy rury z kd. Ø 600 na kd. Ø 400**

7) od studni K9 do włączenia w studni w ulicy Źródlanej dł. 10,00m – kd. Ø 600 – **zmiana średnicy rury z kd. Ø 600 na kd. Ø 400** (dalszy odcinek w ul. Źródlanej przewiduje się przebudować w późniejszym czasie i oddzielnym opracowaniu)

8) oraz odcinek od studni K6 w kierunku studni K5 - kd. Ø 500 – **zmiana średnicy rury z kd. Ø 500 na kd. Ø 400,**

na odcinku wyjścia z projektowanej nawierzchni drogi (normatywny odcinek rury – wyjście do dalszej budowy kanalizacji deszczowej z zaślepieniem).

9) wpusty uliczne zgodnie z projektem przebudowy drogi ul. Kamionki i Świtalskiego.

Projekt budowlany **po wprowadzonych zmianach** sieci kanalizacji deszczowej przewiduje główne odcinki **z rur betonowych Vipro o średnicy 400mm** oraz **PVC klasy S, w zakresie średnic 250-300mm**, wpusty ze studniami przyłączeniowymi z rur PCW o średnicy **160mm**.

2. Dodatkowo prosimy o dokonanie oddzielnej wyceny ewentualnej wymiany gruntu przy robotach ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej na wypadek, gdyby zaszła taka potrzeba, co zostanie stwierdzone w trakcie wykonywanych wykopów, w ewentualnym protokole konieczności spisany na tę okoliczność przy udziale inspektora nadzoru, przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego.

**Dodatkową wycenę prosimy załączyć jako oddzielny kosztorys w załączeniu kosztorysu ofertowego i odnieść się do obmiaru 1m<sup>3</sup> dla ewentualnej wymiany gruntu.**

Modyfikację treści SIWZ zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [www.bip.lwowek.com.pl](http://www.bip.lwowek.com.pl) w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek  
Rafał Mroczkiewicz