

PRZEDMIAR 916-00-000

inwestor : Urząd Miasta i Gminy Lwówek

budowa : Urząd Miasta i Gminy Lwówek rozbudowa sali Linie

obiekt : Sala Linie

rodzaj robot : Roboty budowlane

PRZEDMIAR 916-00-000

Strona 1

15-01-2008

LP GR	R POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
GRUPA	02	Roboty wykończeniowe			
02	340	217-01-52-01-00	Wywietrzak dachowy cylindryczny "Cagi" A ø 100 wsp: R =0,955	szt	7,000
02	350	202-05-27-01-50	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną + papa perforowana wsp: R =0,955	m ²	81,500
02	360	202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm wsp: R =0,955	m ²	16,300
02	370	202-05-46-01-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - rynny wsp: R =0,955	metr	13,500
02	380	202-05-46-02-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - leje spustowe wsp: R =0,955	szt	2,000
02	390	202-05-46-04-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - denka rynnowe wsp: R =0,955	szt	4,000
02	400	202-05-50-03-00	Rury spustowe okrągłe z PCW ø 100 wsp: R =0,955	metr	7,500
02	410	202-05-50-07-00	Kolanka okrągłe z PCW ø 100 wsp: R =0,955	szt	8,000
02	420	202-04-10-03-00	Ołączenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm wsp: R =0,955	m ²	10,000
02	430	202-05-17-03-50	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną Huguenot-Fenal wsp: R =0,955	m ²	10,000
02	440	1802-30-01-01-08	Montaż boazerii z listew na pióro-wpust lub obce pióro	m ²	4,000
02	450	202-11-01-07-05	Podkład na gruncie z mieszanki piaskowo-żwirowej wsp: R =0,955	m ³	6,500
02	460	202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego wsp: R =0,955	m ³	6,500
02	470	202-01-21-03-00	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm wsp: R =0,955	m ²	39,840
02	480	202-01-21-01-00	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 8 cm wsp: R =0,955	m ²	16,200
02	490	202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych wsp: R =0,955	metr	6,000
02	500	202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa wsp: R =0,955	m ²	65,000
02	510	202-06-18-03-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m ² wsp: R =0,955	m ²	65,000
02	520	202-06-09-03-04	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho wsp: R =0,955	m ²	65,000
02	530	202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko wsp: R =0,955	m ²	65,000
02	540	202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza wsp: R =0,955	m ²	65,000
02	550	202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 3 cm wsp: R =3,000 wsp: M =3,000 wsp: S =3,000	m ²	65,000

LP GR	R POZ S	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	IŁOŚĆ
02	560	202-08-03-04-00	Tynk na stropach i podciągach kategorii I wykonany ręcznie wsp: R =0,955	m ²	65,000
02	570	202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie wsp: R =0,955	m ²	264,400
02	580	202-08-10-04-00	Tynk na ościeżach szer 10 cm kategorii III i IV wykonany ręcznie wsp: R =0,955	m ²	3,600
02	590	202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm wsp: R =0,955	m ²	65,000
02	600	202-28-09-01-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m ² z płytek GRES 15x15 cm na zaprawie ATLAS wsp: R =0,955	metr	65,000
02	610	202-08-38-04-00	Licowanie ścian o pow ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi 20x25 na zaprawie klejowej ATLAS wsp: R =0,955	m ²	76,000
02	620	202-08-42-01-00	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow do 8 m ² wsp: R =0,955	metr	76,000
02	640	000-00-00-01-00	Drzwi wewnętrzne	szt	9,000
02	650	202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa wsp: R =0,955	m ²	253,000
02	651	202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem wsp: R =0,955	m ²	253,000
02	660	202-01-29-01-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych wsp: R =0,955	szt	3,000
02	670	202-09-23-04-00	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy wsp: R =0,955	m ²	1,000
02	680	202-09-23-03-00	Wyłożenie podokienników płytkami wsp: R =0,955	metr	3,000
02	690	202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie wsp: R =0,955	m ²	123,800
02	700	202-02-18-01-00	Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu wsp: R =0,955	m ³	2,200
02	710	202-28-10-05-00	Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm wsp: R =0,955	m ²	6,000

GRUPA 03 Roboty instalacyjne

03	720	215-02-28-04-00	Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 160 wsp: R =0,955	metr	16,000
03	730	215-02-28-03-00	Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110 wsp: R =0,955	metr	4,000
03	740	215-02-28-02-00	Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 75 wsp: R =0,955	metr	8,000
03	760	215-02-08-06-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 160 wsp: R =0,955	szt	5,000
03	770	215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110 wsp: R =0,955	szt	2,000
03	780	215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 wsp: R =0,955	szt	7,000
03	790	215-02-12-01-00	Wpust żeliwny podłogowy ø 50 wsp: R =0,955	szt	2,000
03	800	215-11-02-03-00	Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 18 wsp: R =0,955	metr	12,000
03	810	215-11-02-02-00	Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 15 wsp: R =0,955	metr	10,000
03	820	215-11-05-01-00	Podejście dopływowe do zaworu czepalnego, baterii ø 15 wsp: R =0,955	szt	12,000

LP GR	R POZ	S	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
03	830		215-11-05-09-00	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe wsp: R =0,955	szt	3,000
03	840		215-11-09-01-00	Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 15 wsp: R =0,955	szt	4,000
03	850		215-11-09-02-00	Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 20 wsp: R =0,955	szt	2,000
03	860		215-11-08-01-00	Płukanie instalacji wodociągowej miedzianej w budynkach mieszkalnych do ø 76 wsp: R =0,955	metr	22,000
03	870		215-01-15-01-00	Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15 wsp: R =0,955	szt	4,000
03	880		215-01-15-01-01	Bateria zmywakowa ścienna M1306 ø 15 wsp: R =0,955	szt	1,000
03	890		215-02-20-04-02	Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na ścianie wsp: R =0,955	szt	1,000
03	900		215-02-21-02-01	Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego wsp: R =0,955	szt	4,000
03	910		215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt" wsp: R =0,955	kmpl	3,000
03	920		215-02-25-01-00	Pisuar porcelanowy z płuczką samoczynną wsp: R =0,955	kmpl	1,000
03	930		201-03-07-02-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 wsp: R =0,955	m ³	10,000
03	960		215-05-02-01-10	Kocioł CO wsp: R =0,955	szt	1,000
03	970		215-05-06-01-00	Naczynie wzbiornicze systemu otwartego A-1 40 dm ³ wsp: R =0,955	szt	1,000
03	980		215-01-21-01-01	Bojler do podgrzewania wody 130 dm ³ wsp: R =0,955	kmpl	1,000
03	990		215-04-15-01-41	Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT ø 15 wsp: R =0,955	szt	1,000
03	1000		215-13-08-02-00	Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany ø 15 wsp: R =0,955	szt	3,000
03	1010		215-13-08-04-00	Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany ø 25 wsp: R =0,955	szt	4,000
03	1020		215-13-08-02-00	Zawór spustowy ø 15 wsp: R =0,955	szt	1,000
03	1030		215-13-08-04-10	Filtr siatkowy wsp: R =0,955	szt	1,000
03	1040		215-04-19-11-12	Grzejnik płytowy PURMO C11-500-520 wsp: R =0,955	kmpl	3,000
03	1050		215-04-19-10-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-500/520 wsp: R =0,955	kmpl	3,000
03	1060		215-04-19-12-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-500/1200 wsp: R =0,955	kmpl	2,000
03	1070		215-04-19-12-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-500/1000 wsp: R =0,955	kmpl	2,000
03	1080		215-04-19-15-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-500/1400 wsp: R =0,955	kmpl	1,000
03	1090		215-04-19-16-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-500/1600 wsp: R =0,955	kmpl	1,000
03	1100		215-04-19-18-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-500/2000 wsp: R =0,955	kmpl	1,000
03	1110		215-04-15-01-33	Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z głowicą RTD-3100 wsp: R =0,955	szt	13,000
03	1120		707-01-01-01-00	Pompa wirowa odśrodkowa do wody o masie do 0,05 MG wsp: R =0,955	kmpl	1,000

LP GR	R POZ	S	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
03	1130		215-13-01-03-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie \varnothing 15 wsp: R =0,955	metr	45,000
03	1140		215-13-01-04-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie \varnothing 18 wsp: R =0,955	metr	23,000
03	1150		215-13-01-05-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie \varnothing 22 wsp: R =0,955	metr	15,000
03	1160		215-13-01-06-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie \varnothing 28 wsp: R =0,955	metr	13,000
03	1170		215-13-05-01-00	Rury przyłączone do grzejników C.O. na ścianie \varnothing 15 wsp: R =0,955	kmpl	13,000
03	1180		215-13-07-03-00	Próba szczelności instalacji C.O. w budynku niemieszkalnym wsp: R =0,955	metr	96,000
03	1190		215-13-07-04-00	Próba instalacji C.O. na ciepło z regulacją wsp: R =0,955	szt	13,000
03	1200		S005-02-01-01-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg	szt	1,000
03	1210		S005-03-01-04-18	Linia zasilająca z przewodu YDY 5x4 w bruzdach beton	metr	25,000
03	1220		S005-04-01-01-00	Wypusty na wyłączniki 1-bieg przewod w RVKLn mieszkal cegła	szt	12,000
03	1230		S005-04-01-03-01	Wypusty na gniazd wtyk 10A/Z przewod w RVKLn mieszkal cegła	szt	18,000
03	1240		S005-05-01-02-01	Montaż świetlówki zawieszanej OPF 240-1 2x40W	szt	11,000
03	1250		S005-05-02-01-00	Montaż oprawy oświetl żarowej przykręcanej SOPS 1x100	szt	10,000
GRUPA 04 Zbiornik bezodpływowy						
04	1260		201-02-01-02-00	Wykop pod szambo wsp: R =0,955	m ³	20,000
04	1270		201-03-07-02-00	Jw lecz na odkład wsp: R =0,955	m ³	6,000
04	1280		000-00-00-01-00	Montaż szamba	szt	1,000