

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
utwardzenie nawierzchni					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Kalk.własna	Obsługa geodezyjna: wytyczenie pasa drogi do utwardzenia.	km		
d.1		1.5	km	1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV z wykonaniem obustronnego oporu dla podbudowy tłuczniowej 1500,0 m x 4,50 = 6750,0 m2 6750	m ²	6750.000	
				RAZEM	6750.000
2					
PODBUDOWA					
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - gruzobetonu o frakcji 0/62 - warstwa dolna	m ²		
d.2	0114-05	o grub.po zagęszcz. 15 cm 6750	m ²	6750.000	
				RAZEM	6750.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 2/8 mm - warstwa górna - 5 cm	m ²		
d.2	0114-08	grubości po zagęszcz. Krotność = 5 6750	m ²	6750.000	
				RAZEM	6750.000