

**PRZEDMIAR 916-00-001**

inwestor :                   Urząd Miasta i Gminy Lwówek

budowa :                    Urząd Miasta i Gminy Lwówek rozbudowa sali Linie

obiekt :                     Sala Linie

rodzaj robot :             Roboty budowlane

PRZEDMIAR 916-00-000

Strona 1

15-01-2008

LP GR	R POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	
GRUPA	02	Roboty wykończeniowe				
02	10	217-01-52-01-00	Wywietrzak dachowy cylindryczny "Cagi" A ø 100 wsp: R =0,955	szt	7,000	
02	20	202-05-27-01-50	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną + papa perforowana wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	81,500	
02	30	202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	16,300	
02	40	202-05-46-01-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - rynny wsp: R =0,955	metr	13,500	
02	50	202-05-46-02-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - leje spustowe wsp: R =0,955	szt	2,000	
02	60	202-05-46-04-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - denka rynnowe wsp: R =0,955	szt	4,000	
02	70	202-05-50-03-00	Rury spustowe okrągłe z PCW ø 100 wsp: R =0,955	metr	7,500	
02	80	202-05-50-07-00	Kolanka okrągłe z PCW ø 100 wsp: R =0,955	szt	8,000	
02	90	202-04-10-03-00	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	10,000	
02	100	202-05-17-03-50	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną Huguenot-Fenal wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	10,000	
02	110	1802-30-01-01-08	Montaż boazerii z listew na pióro-wpust lub obce pióro	m <sup>2</sup>	4,000	
02	120	202-11-01-07-05	Podkład na gruncie z mieszanki piaskowo-żwirowej wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	6,500	
02	130	202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	6,500	
02	140	202-01-21-03-00	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	39,840	
02	150	202-01-21-01-00	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 8 cm wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	16,200	
02	160	202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych wsp: R =0,955	metr	6,000	
02	170	401-01-06-01-00	Wybranie czarnej ziemi 60,0x0,15	m <sup>3</sup>	9,900	
02	180	202-11-01-07-00	Podkład na gruncie z pospółki wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	7,200	
02	190	202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	65,000	
02	200	202-06-18-03-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m <sup>2</sup> wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	65,000	
02	210	202-06-09-03-04	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	65,000	
02	220	202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	65,000	
02	230	202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	65,000	

LP GR	R POZ	S S	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
02	240		202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 3 cm wsp: R =3,000 wsp: M =3,000 wsp: S =3,000	m <sup>2</sup>	65,000
02	250		202-08-03-04-00	Tynk na stropach i podciągach kategorii I wykonany ręcznie wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	65,000
02	260		202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	264,400
02	270		202-08-10-04-00	Tynk na ościeżach szer 10 cm kategorii III i IV wykonany ręcznie wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	3,600
02	280		202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	65,000
02	290		202-28-09-01-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 15x15 cm na zaprawie ATLAS wsp: R =0,955	metr	65,000
02	300		202-08-38-04-00	Licowanie ścian o pow ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi 20x25 na zaprawie klejowej ATLAS wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	76,000
02	310		202-08-42-01-00	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow do 8 m <sup>2</sup> wsp: R =0,955	metr	76,000
02	320		000-00-00-01-00	Drzwi wewnętrzne	szt	9,000
02	330		202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	253,000
02	340		202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	253,000
02	350		202-01-29-01-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych wsp: R =0,955	szt	3,000
02	360		202-09-23-04-00	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	1,000
02	370		202-09-23-03-00	Wyłożenie podokienników płytkami wsp: R =0,955	metr	3,000
02	380		202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	123,800
02	390		202-02-18-01-00	Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	2,200
02	400		202-28-10-05-00	Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	6,000
02	410		401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	9,900
02	420		401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km dopłata za 4 km 9,9x4=39,6	m <sup>3</sup>	39,600

## GRUPA 03 Roboty instalacyjne

03	10		215-02-28-04-00	Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 160 wsp: R =0,955	metr	16,000
03	20		215-02-28-03-00	Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110 wsp: R =0,955	metr	4,000
03	30		215-02-28-02-00	Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 75 wsp: R =0,955	metr	8,000
03	40		215-02-08-06-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 160 wsp: R =0,955	szt	5,000
03	50		215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110 wsp: R =0,955	szt	2,000
03	60		215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 wsp: R =0,955	szt	7,000
03	70		215-02-12-01-00	Wpust żeliwny podłogowy ø 50 wsp: R =0,955	szt	2,000

LP GR	R POZ	S S	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	IŁOŚĆ
03	80		215-11-02-03-00	Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych $\varnothing$ 18 wsp: R =0,955	metr	12,000
03	90		215-11-02-02-00	Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	metr	10,000
03	100		215-11-05-01-00	Podejście dopływowe do zaworu czerpального, baterii $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	szt	12,000
03	110		215-11-05-09-00	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe wsp: R =0,955	szt	3,000
03	120		215-11-09-01-00	Zawór przelotowy kulowy gwintowany $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	szt	4,000
03	130		215-11-09-02-00	Zawór przelotowy kulowy gwintowany $\varnothing$ 20 wsp: R =0,955	szt	2,000
03	140		215-11-08-01-00	Płukanie instalacji wodociągowej miedzianej w budynkach mieszkalnych do $\varnothing$ 76 wsp: R =0,955	metr	22,000
03	150		215-01-15-01-00	Bateria umywalkowa ścienna M1306 $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	szt	4,000
03	160		215-01-15-01-01	Bateria zmywakowa ścienna M1306 $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	szt	1,000
03	170		215-02-20-04-02	Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na ścianie wsp: R =0,955	szt	1,000
03	180		215-02-21-02-01	Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego wsp: R =0,955	szt	4,000
03	190		215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt" wsp: R =0,955	kmpl	3,000
03	200		215-02-25-01-00	Pisuar porcelanowy z płuczką samoczynną wsp: R =0,955	kmpl	1,000
03	210		201-03-07-02-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	10,000
03	220		215-00-06-03-01	Przyłącze wodociągowe $\varnothing$ 32 wsp: R =0,955	metr	17,000
03	230		215-00-07-01-00	Próba szczelności instal z rur PP w bud mieszk $\varnothing$ do 63 wsp: R =0,955	metr	17,000
03	240		215-01-08-01-00	Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	kmpl	1,000
03	250		215-01-12-01-40	Zawór kulowy przelotowy gwintowany $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	szt	2,000
03	260		215-01-12-01-00	Jw lecz antyskażeniowy wsp: R =0,955	szt	1,000
03	270		215-01-18-01-00	Wodomierz skrzydełkowy JSW $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	szt	1,000
03	280		218-06-25-01-00	Studzienka PCV 315 prod Wawin wsp: R =0,955	szt	1,000
03	290		218-09-13-03-00	Ustawienie węża żeliwnego na studni wsp: R =0,955	szt	1,000
03	300		201-03-10-02-00	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3pod kanalizacj wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	12,000
03	310		215-02-28-04-00	Przyłącze kanalizacyjne 160 wsp: R =0,955	metr	38,000
03	320		201-03-20-02-00	Zasyw wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	12,000
03	330		215-05-02-01-10	Kocioł CO wsp: R =0,955	szt	1,000
03	340		215-05-06-01-00	Naczynie zbiorcze systemu otwartego A-1 40 dm <sup>3</sup> wsp: R =0,955	szt	1,000
03	350		215-01-21-01-01	Bojler do podgrzewania wody 130 dm <sup>3</sup> wsp: R =0,955	kmpl	1,000

LP GR	R POZ	S S	S Y M B O L P O Z Y C J I	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N O S T K A M I A R Y	I L O Ś Ć
03	360		215-04-15-01-41	Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	szt	1,000
03	370		215-13-08-02-00	Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	szt	3,000
03	380		215-13-08-04-00	Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany $\varnothing$ 25 wsp: R =0,955	szt	4,000
03	390		215-13-08-02-00	Zawór spustowy $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	szt	1,000
03	400		215-13-08-04-10	Filtr siatkowy wsp: R =0,955	szt	1,000
03	410		215-04-19-11-12	Grzejnik płytowy PURMO C11-500-520 wsp: R =0,955	kmpl	3,000
03	420		215-04-19-10-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-500/520 wsp: R =0,955	kmpl	3,000
03	430		215-04-19-12-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-500/1200 wsp: R =0,955	kmpl	2,000
03	440		215-04-19-12-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-500/1000 wsp: R =0,955	kmpl	2,000
03	450		215-04-19-15-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-500/1400 wsp: R =0,955	kmpl	1,000
03	460		215-04-19-16-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-500/1600 wsp: R =0,955	kmpl	1,000
03	470		215-04-19-18-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-500/2000 wsp: R =0,955	kmpl	1,000
03	480		215-04-15-01-33	Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z głowicą RTD-3100 wsp: R =0,955	szt	13,000
03	490		707-01-01-01-00	Pompa wirowa odśrodkowa do wody o masie do 0,05 MG wsp: R =0,955	kmpl	1,000
03	500		215-13-01-03-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	metr	45,000
03	510		215-13-01-04-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie $\varnothing$ 18 wsp: R =0,955	metr	23,000
03	520		215-13-01-05-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie $\varnothing$ 22 wsp: R =0,955	metr	15,000
03	530		215-13-01-06-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie $\varnothing$ 28 wsp: R =0,955	metr	13,000
03	540		215-13-05-01-00	Rury przyłączone do grzejników C.O. na ścianie $\varnothing$ 15 wsp: R =0,955	kmpl	13,000
03	550		215-13-07-03-00	Próba szczelności instalacji C.O. w budynku niemieszkalnym wsp: R =0,955	metr	96,000
03	560		215-13-07-04-00	Próba instalacji C.O. na ciepło z regulacją wsp: R =0,955	szt	13,000
03	570		S005-02-01-01-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg	szt	1,000
03	580		S005-03-01-04-18	Linia zasilająca z przewodu YDY 5x4 w bruzdach beton	metr	25,000
03	590		S005-04-01-01-00	Wypusty na wyłączniki 1-bieg przewod w RVKLn mieszkal cegła	szt	12,000
03	600		S005-04-01-03-01	Wypusty na gniazd wtyk 10A/Z przewod w RVKLn mieszkal cegła	szt	18,000
03	610		S005-05-01-02-01	Montaż świetlówki zawieszanej OPF 240-1 2x40W	szt	11,000
03	620		S005-05-02-01-00	Montaż oprawy oświetl żarowej przykręcanej SOPS 1x100	szt	10,000

## GRUPA 04 Zbiornik bezodpływowy

04	1260		201-02-01-02-00	Wykop pod szambo wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	20,000
04	1270		201-03-07-02-00	Jw lecz na odkład wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	6,000

LP GR	R POZ	S S	S Y M B O L P O Z Y C J I	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N O S T K A M I A R Y	I L O Ś Ć
04	1280		000-00-00-01-00	Montaż szamba	szt	1,000
GRUPA 05 Podjazd						
05	10		201-03-07-02-00	Wykop pod podjazd wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	1,500
05	20		202-02-02-01-01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15 wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	1,500
05	30		202-01-07-03-01	Ściany oporowe podjazdu wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	3,000
05	40		202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	0,700
05	50		202-02-18-01-00	Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	0,300
05	60		231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	12,000
05	70		202-12-09-01-00	Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe wsp: R =0,955	metr	19,000
05	80		202-12-19-03-00	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m <sup>2</sup> wsp: R =0,955	szt	1,000
05	90		222-02-02-01-00	Podjazdy betonowe grub 15 cm beton B-10 wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	2,600
GRUPA 06 Stara sala remont						
06	10		401-04-28-03-00	Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m <sup>2</sup>	39,500
06	20		401-04-28-04-00	Rozebranie legarów podłogowych	metr	43,000
06	30		202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego wsp: R =0,955	m <sup>3</sup>	3,950
06	40		202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	41,100
06	50		202-06-09-03-04	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	41,100
06	60		202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	41,100
06	70		202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 4 cm 41,1x4 wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	164,400
06	80		202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	41,100
06	90		202-28-08-05-00	Posadzki wielobarwne o pow ponad 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	41,100
06	100		202-28-09-04-01	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie CERESIT wsp: R =0,955	metr	26,400
06	110		202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	41,100
06	120		202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	94,300
06	130		202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	135,400
06	140		202-15-05-04-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie wsp: R =0,955	m <sup>2</sup>	135,400
06	150		S005-04-04-01-10	Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud mieszkal cegła	szt	6,000
06	160		S005-04-04-03-10	Wypusty na gniazda 10A wt/nt przewod p/t bud mieszkal cegła	szt	4,000
06	170		S005-05-02-03-00	Montaż świetlówki przykręcanej 2x40W OKPWm	szt	6,000
06	180		000-00-00-08-00	Przeniesienie licznika	kmpl	1,000

LP GR	R POZ	S	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
06	190		401-03-33-10-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej pod nawietrzniki	szt	2,000
06	200		000-00-00-01-00	Osadzenie nawietrzników podokiennych	szt	2,000
06	210		401-07-05-02-00	Uzupełnienie tynku po rozebraniu podłogi	metr	22,300