

Budowa: Odnowa centrum wsi Pakosław poprzez modernizację placu z miejscem kultu religijnego
Obiekt: Centrum wsi Pakosław
Adres: Pakosław, Gmina Lwówek
Opis robót: Odnowa centrum wsi Pakosław poprzez modernizację placu z miejscem kultu religijnego

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 05-04-11

Str. 1

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
a.		Remont utwardzonych nawierzchni deptaków i placu				
a.1		Chodniki z kostki betonowej - Roboty ziemne analogia	2 433,500	m2		
a.2		Chodniki z kostki betonowej (POZBRUK) gr 8 cm wraz z podkładem i krawężnikami -Konstrukcja analogia	2 433,500	m2		
a.3		Chodniki z kostki betonowej - Roboty ziemne -Roboty ziemne pod nawierzchnie z kostki kamiennej 10x10 analogia	379,265	m2		
a.4		Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości: 10 cm - na nowej podsypce żwirowej	379,265	m2		
a.5		Roboty ziemne pod nawierzchnie z klinkieru drogowego analogia	370,000	m2		
a.6		Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce: piaskowej, z wypełn. spoin piaskiem	370,000	m2		
a.7		Udrożnienie kanalizacji deszczowej	230,000	m		
b.		Zagospodarowanie terenu - zieleni				
b.8		Przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.I-II : zagruzowanym	1 110,000	m2		
b.9		Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim	133,200	m3		
b.10		Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III	1 110,000	m2		
b.11		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim.	130,000	szt		
b.12		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim.	74,000	szt		
b.13		Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi lub dwuletnimi	271,000	m2		
c.		Elementy małej architektury				
c.14		Elementy małej architektury - ławka	22,000	szt		
c.15		Elementy małej architektury - kosz na odpadki	10,000	szt		

inż. Zbigniew...
 use bud...
 x 5 4 ust. 2, § 6 art. 3...
 64-300...
 ul. Wypuszczeń... 661 99 22 54

Budowa: Odnowa centrum wsi Pakosław poprzez modernizację placu z miejscem kultu religijnego
 Obiekt: Centrum wsi Pakosław
 Adres: Pakosław, Gmina Lwówek
 Opis robót: Odnowa centrum wsi Pakosław poprzez modernizację placu z miejscem kultu religijnego

OBMIAR ROBÓT

Data : 05-03-12

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

a. ELEMENT : Remont utwardzonych nawierzchni deptaków i placu

Poz. 1. OBIEKT PP-0610-10-00 ORGBUD-SERWIS Poznań **2 433,500 m2**

Chodniki z kostki betonowej - Roboty ziemne analogia

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$177,0 \cdot 2,35 + 75,0 \cdot 4,50 + 42,0 \cdot 9,5 + 33,0 \cdot 6,0 + 59,0 \cdot 3,0 + 151,0 \cdot 6,0 + 0,05 =$	2 433,500
	Razem obmiar =	2 433,500

Poz. 2. OBIEKT PP-0610-40-00 ORGBUD-SERWIS Poznań **2 433,500 m2**

Chodniki z kostki betonowej (POZBRUK) gr 8 cm wraz z podkładem i krawężnikami -Konstrukcja analogia

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$177,0 \cdot 2,35 + 75,0 \cdot 4,50 + 42,0 \cdot 9,5 + 33,0 \cdot 6,0 + 59,0 \cdot 3,0 + 151,0 \cdot 6,0 + 0,05 =$	2 433,500
	Razem obmiar =	2 433,500

Poz. 3. OBIEKT PP-0610-10-00 ORGBUD-SERWIS Poznań **379,265 m2**

Chodniki z kostki betonowej - Roboty ziemne -Roboty ziemne pod nawierzchnie z kostki kamiennej 10x10 analogia

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$3,14 \cdot 8,5 \cdot 8,5 + (42,0 + 48,0 + 17,0 + 10,0 + 5,0 + 5,0) \cdot 1,2 =$	379,265
	Razem obmiar =	379,265

Poz. 4. KNR 231-0301-07-00 IGM Warszawa **379,265 m2**

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości: 10 cm - na nowej podsypce żwirowej

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$3,14 \cdot 8,5 \cdot 8,5 + (42,0 + 48,0 + 17,0 + 10,0 + 5,0 + 5,0) \cdot 1,2 =$	379,265
	Razem obmiar =	379,265

Poz. 5. OBIEKT PP-0610-10-00 ORGBUD-SERWIS Poznań **370,000 m2**

Roboty ziemne pod nawierzchnie z klinkieru drogowego analogia

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$3,14 \cdot 17,5 \cdot 17,5 \cdot 0,5 + 3,14 \cdot 8,5 \cdot 8,5 \cdot 0,5 + 2,62 =$	370,000
	Razem obmiar =	370,000

Opis robót : Odnowa centrum wsi Pakosław poprzez modernizację placu z miejscem kultu religijnego

ELEMENT : a. Remont utwardzonych nawierzchni deptaków i pla

Data : 05-03-12

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Poz. 6.	KNR 231-0307-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	370,000	m2
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		$3,14 * 17,5 * 17,5 * 0,5 - 3,14 * 8,5 * 8,5 * 0,5 + 2,62 =$	370,000
		Razem obmiar =	370,000

Poz. 7.	Analiza własna Udrożnienie kanalizacji deszczowej	230,000	m
---------	------------------------------------------------------	---------	---

b. ELEMENT : Zagospodarowanie terenu - zielen

Poz. 8.	KNR 221-0201-04-00 MBGPIK Przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.I-II : zagruzowanym	1 110,000	m2
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		$70,0 * 16,0 * 0,5 =$	560,000
		$42,0 * 5,0 + 50,0 * 5,0 + 18,0 * 5,0 =$	550,000
		Razem obmiar =	1 110,000

Poz. 9.	KNR 221-0218-02-00 MBGPIK Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim	133,200	m3
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		$(70,0 * 16,0 * 0,5) * (0,12) =$	67,200
		$(42,0 * 5,0 + 50,0 * 5,0 + 18,0 * 5,0) * (0,12) =$	66,000
		Razem obmiar =	133,200

Poz. 10.	KNR 221-0401-05-00 MBGPIK Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III	1 110,000	m2
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		$70,0 * 16,0 * 0,5 =$	560,000
		$42,0 * 5,0 + 50,0 * 5,0 + 18,0 * 5,0 =$	550,000
		Razem obmiar =	1 110,000

Poz. 11.	KNR 221-0301-08-20 MBGPIK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim.	130,000	szt
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		$26 * 5 =$	130,000
		Razem obmiar =	130,000

Opis robót : Odnowa centrum wsi Pakosław poprzez modernizację placu z miejscem kultu religijnego

ELEMENT : b. Zagospodarowanie terenu - zieleni

Data : 05-03-12

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Poz. 12.	KNR 221-0301-06-10 MBGPIK Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim.	74,000	szt
	Opis pozycji obmiaru	Wyznaczenie arytmetyczne	Wynik
			$15+17+16+8+7+4+7 =$
			74,000
			Razem obmiar = 74,000

Poz. 13.	KNR 221-0413-08-00 MBGPIK Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi lub dwuletnimi	271,000	m2
	Opis pozycji obmiaru	Wyznaczenie arytmetyczne	Wynik
			$(16+10)/2*12+(10+5)/2*12+10*5*0,5 =$
			271,000
			Razem obmiar = 271,000

c. ELEMENT : Elementy małej architektury

Poz. 14.	OBIEKT IP-0144-00-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Elementy małej architektury - ławka	22,000	szt
	Opis pozycji obmiaru	Wyznaczenie arytmetyczne	Wynik
			$6+7+5+4 =$
			22,000
			Razem obmiar = 22,000

Poz. 15.	OBIEKT IP-0244-00-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Elementy małej architektury - kosz na odpadki	10,000	szt
	Opis pozycji obmiaru	Wyznaczenie arytmetyczne	Wynik
			$3+3+2+2 =$
			10,000
			Razem obmiar = 10,000

— Koniec wydruku obmiarów —


inż. Zbigniew Górczynski
upr. bud. Nr 9234/Pw
z § 4 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7 § 13 ust. 1 pkt 1
64-300 NOWY TOMYŚL
ul. Wypoczynkowa 3, tel. (061) 44 23 555