

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie ist.krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 228	m		
			m	228.000	
				RAZEM	228.000
2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV 228	m		
			m	228.000	
				RAZEM	228.000
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton kl.B-15 $228,0 \times 0,045 = 10,26\text{m}^3$ 10,26	m^3		
			m^3	10.260	
				RAZEM	10.260
4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 228	m		
			m	228.000	
				RAZEM	228.000
5	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 5 km $228,0 \times 0,15 \times 0,30 = 10,26 \text{ m}^3$ 10,26	m^3		
			m^3	10.260	
				RAZEM	10.260