

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV 143	m		
			m	143.000	
				RAZEM	143.000
2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton kl.B-15 6,44	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6.440	
				RAZEM	6.440
3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- wej 143	m		
			m	143.000	
				RAZEM	143.000
4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 85	m		
			m	85.000	
				RAZEM	85.000
5	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 35 cm 156	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	156.000	
				RAZEM	156.000
6	KNR 2-01 0205-04 + KNR 2-01 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km 55	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 156	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	156.000	
				RAZEM	156.000
8	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm, beton kl.B-10 156	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	156.000	
				RAZEM	156.000
9	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.war- stwy po zagęszcz. 156	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	156.000	
				RAZEM	156.000
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie zatoki postjowej z kostki brukowej betonowej typ BEHATON grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary 156	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	156.000	
				RAZEM	156.000
11	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej typ BEHATON grub. 6 cm, kolor szary na podsypce piaskowej 148	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	148.000	
				RAZEM	148.000