

PRZEDMIAR 664-00-000

inwestor : Jw
 budowa : Zespół Szkoły i Przedszkola w Zębowie
 obiekt : Wymiana pokrycia dachowego
 rodzaj robot : Roboty dekarские

HAR 664-00-000

Strona 1

15-01-2009

SYKAL-001440

R S	S Y M B O L P O Z Y C J I	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N O S T K A M I A R Y	I L O Ś Ć
01	Budynek stara część			
	401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	270,000
	401-04-30-05-00	Rozebranie ołacenia dachu odstęp lat ponad 24 cm	m ²	270,000
	401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	8,000
	202-05-17-01-50	Pokrycie dachów - ekran zabezpieczenia z folii wsp: R =0,955	m ²	270,000
	202-05-17-02-50	Pokrycie dachu - przybicie lat wsp: R =0,955	m ²	270,000
	401-04-12-02-00	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczowych	metr	24,000
	202-05-19-01-50	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną poliestrem fala 21,0x30 wsp: R =0,955	m ²	270,000
	202-05-21-02-50	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonyj powlekaney fala 20,0 wsp: R =0,955	metr	16,300
	202-05-39-03-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż wiatrownic wsp: R =0,955	metr	32,000
	202-05-39-02-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż okapów wsp: R =0,955	metr	32,600
	401-05-33-02-00	Wymiana opierzeń	m ²	11,000
	401-04-14-11-00	Wymiana desek czołowych dachu	metr	32,600
	401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	32,000
	401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	6,500
	202-05-46-01-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW o 115 na klej - rynny wsp: R =0,955	metr	32,600
	202-05-46-02-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW o 115 na klej - leje spustowe wsp: R =0,955	szt	2,000
	202-05-46-04-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW o 115 na klej - denka rynnowe wsp: R =0,955	szt	4,000
	202-05-50-03-00	Rury spustowe okrągłe z PCW o 100 wsp: R =0,955	metr	6,500
	202-05-50-07-00	Kolanka okrągłe z PCW o 100 wsp: R =0,955	szt	6,000
	401-03-50-01-00	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	0,900
	401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	7,000
	401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 10 km wsp: S =10,000	m ³	7,000
02	Łącznik			
	401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	296,000
	401-04-30-05-00	Rozebranie ołacenia dachu odstęp lat ponad 24 cm	m ²	296,000
	401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	12,000
	202-05-17-01-50	Pokrycie dachów - ekran zabezpieczenia z folii wsp: R =0,955	m ²	296,000

SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	IŁOŚĆ
202-05-17-02-50	Pokrycie dachu - przybicie łat wsp: R =0,955	m ²	296,000
202-05-19-01-50	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną poliestrem fala 21,0x30 wsp: R =0,955	m ²	296,000
202-05-21-02-50	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej fala 20,0 wsp: R =0,955	metr	19,000
202-05-39-03-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż wiatrownic wsp: R =0,955	metr	31,600
202-05-39-02-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż okapów wsp: R =0,955	metr	37,000
401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	8,000
401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 10 km wsp: S =10,000	m ³	8,000