

PRZEDMIAR ROBÓT 820-00-001

Budowa: Orlik 2012
 Obiekt: Lwówek
 Rodzaj robót: Inst. elektryczne
 Lokalizacja: lwówek Wlkp.

PRZEDMIAR 820-00-001

Strona 1

29-05-2008

SYKAL-002187

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Instalacje wewnętrzne				
1	10	KNR 508-03-01-26-00	Mocow osprzętu przez przykręcenie, wykonanie otworów mechanicznie w blasze	szt	54,000
1	20	KNR 508-03-04-03-00	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bakelitowych szczelnych 4-wylotowych	szt	40,000
1	30	KNR 508-03-08-01-00	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego	szt	10,000
1	60	KNR 508-03-09-06-01	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z brygoszczelnego podwójnego	szt	4,000
1	70	KNR 508-05-02-01-00	Przygotowanie podłoża z drewna pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na wkrętach	szt	44,000
1	80	KNR 508-05-11-05-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych DR2 2xTC-D26W VVG	szt	3,000
1	90	KNR 508-05-11-05-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych DR2 2xTC-D26W VVG AW+inwerter2h	szt	1,000
1	100	KNR 508-05-11-05-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych DR2 2xTC-D18W VVG	szt	24,000
1	110	KNR 508-05-11-05-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych DR2 2xTC-D18W VVG AW = inwerter 2h	szt	8,000
1	120	KNR 508-05-11-05-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych DR1 2xTC-S9W VVG	szt	8,000
1	130	KNR 508-00-08-03-00	Montaż listew ściennych KI9040.1	metr	10,000
1	140	KNR 508-00-08-03-00	Montaż listew ściennych KI4040.1	metr	50,000
1	150	KNR 508-00-08-03-00	Montaż listew ściennych KI3510.1	metr	30,000
1	160	KNR 508-00-08-03-00	Montaż listew ściennych KI2010	metr	100,000
1	170	KNR 508-02-12-01-04	Przewód YDY 3x1,5 układany w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	250,000
1	180	KNR 508-02-12-02-02	Przewód YDY 3x2,5 układany w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	300,000
1	190	KNR 508-02-05-04-04	Przewód miedziany LY 4 wciągany do kanałów typu "P"	metr	30,000
1	200	KNR 508-02-05-04-04	Przewód miedziany LY 6 wciągany do kanałów typu "P"	metr	55,000
1	210	KNR 508-04-03-08-00	Montaż rozdzielnic wraz z fabrykacją	szt	1,000
1	220	KNP 1018-13-06-03-00	Sprawdzenie 1 obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej	kmpl	22,000
1	230	KNP 1018-13-06-04-00	Sprawdzenie 1 obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej	kmpl	3,000
1	240	KNP 1018-13-46-04-00	Badanie instal ochronnej (zerowanie) - pierwszy pomiar	szt	1,000
1	250	KNP 1018-13-46-05-00	Badanie instal ochronnej (zerowanie) - następny pomiar	szt	45,000
1	260	KNP 1018-13-46-08-00	Badanie instal ochronnej przekąźnikiem różnicowo-prądowym	kmpl	9,000
2	Uziom				
2	10	KNR 201-07-01-02-10	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	40,000
2	20	KNR 201-07-04-02-20	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	40,000
2	30	KNR 508-06-08-07-01	Układanie bednarki FeZn 30x4 w rowach kablowych	metr	50,000
2	40	KNR 508-06-17-01-00	Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm ² w wykopie	szt	4,000
2	50	KNR 508-06-19-06-00	Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik	szt	3,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	60	KNR 508-06-01-09-00	Montaż wsporników naciągowych z 2 złączkami przelotowymi na konstrukcji przez spawanie	szt	6,000
2	70	KNR 508-06-06-01-01	Montaż zwodu poziomego pręta FeZn ø 8 dach płaski na wspornikach gotowych	metr	40,000
2	80	KNR 508-06-06-03-01	Montaż zwodu pionowego pręta FeZn ø 8 na ścianie na wspornikach gotowych	metr	10,000
2	90	KNP 1018-13-46-01-00	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego - pierwsze złącze	szt	1,000
2	100	KNP 1018-13-46-02-00	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego - następne złącze	szt	2,000
2	110	KNP 1018-13-46-02-00	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego - następne złącze	szt	2,000
<hr/>					
3	Oświetlenie zewnętrzne				
3	10	KNR 201-07-01-02-10	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	190,000
3	11	KNR 508-06-08-01-01	Układanie bednarki FeZn 30x4 w kanałach lub tunelach luzem	metr	200,000
3	12	KNR 508-06-17-02-00	Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 200 mm ² w wykopie	szt	8,000
3	13	KNR 508-06-19-06-00	Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik	szt	8,000
3	20	KNR 201-07-04-02-10	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,6 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	190,000
3	21	KNR 510-03-01-01-00	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	380,000
3	22	KNR 510-01-03-02-10	Układanie kabla YKYżo 5x4 mm ² w rowie kablowym ręcznie	metr	240,000
3	30	KNR 510-00-45-05-00	Obróbka na sucho kabla do 1 KV 5-żył do 16 mm ² izol tw szt	szt	16,000
3	40	KNR 510-00-46-01-00	Sprawdzenie rezystancji izolacji kabla do 100 m	szt	3,000
3	50	KNR 201-07-08-01-00	Wykop świdrem mechanicznym ø 600 dla słupów głęb do 2,0 m w gruncie kat 1-2	m ³	5,000
3	60	KNR 510-00-45-05-00	Obróbka na sucho kabla do 1 KV 5-żył do 16 mm ² izol tw szt	szt	16,000
3	70	KNR 510-07-08-07-00	Ręczne stawianie słupa typ Antares P60 9,0m z fundamentem F 100/40 poprzeczką H	szt	2,000
3	80	KNR 510-07-08-07-00	Ręczne stawianie słupa typ Antares P60 9,0m z fundamentem F 100/40 poprzeczką T1,1	szt	6,000
3	90	KNR 510-10-05-08-01	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy Zeus IZX-A E-40 H400W Vert. Asymetr	szt	20,000
3	100	KNR 510-10-04-01-00	Wciąganie przewodu DY 2,5 w słup z podnośnika samochodowego	metr	600,000