


WIDOK PŁANU



Posiadać się zastrzeżenie, że niniejsza mapa z oty-
gnięciem przysięgi, jest mapą, która została gęsto-
zynnego i kartograficznego, a nie jest gęsto-
zawierająca informacje o terenie.

2011-02-10


Województwo łódzkie

Łódź

A: 1000

422 142 063

83, 84



Wies (Miesto) NEPUDYSLIMON

Gmina ŁWÓWEK

1:1000

Arkusz 422. 142. 064

Detalika 183

STANISŁAW NOWOTOMYŃSKI
Podstawy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Nowym Tomyśku

Poświadczam się zgodność niniejszej mapy z oryginalnym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu
i zaewidencjonowanym pod nr
Niniejsza mapa **NIE MOŻE SŁUżyć** do celów projektowych

2011-02-10
K. Jankowski
(miejscowość i data)

STANISŁAW
p.o. Zastępcy Dyrektora
Geod. i Kartograf. Ośr.
i zastępcy Dyrektora
Dz. zasobu geodezyjnego i kartograficznego


Reprodukcja wzbroniona



708000.00

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NORMALNY DR. GM. DO WŁADYSŁAWOWA

Skala 1 : 25



1. warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego std.II w ilości 125 kg/m²
2. wzmocnienie – profilowanie ist. podbudowy tłucznem kamiennym grub. 10 cm
3. istniejąca podbudowa tłuczniowa
4. podbudowa tłuczniowa : w.górna o frakcji 0/31,5 mm grub. 10 cm
w.dolna o frakcji 0/62 mm grub. 15 cm
5. warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm
6. płyta betonowa grub. 16 cm
7. tłuczeń kamienny frakcji 0/31,5 mm grub. 16 cm