


PRZEKRÓJ POPRZECZNY NORMALNY DR. GM. DO WŁADYSŁAWOWA

Skala 1 : 25



1. warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego std.II w ilości 125 kg/m²

2. wzmocnienie – profilowanie ist. podbudowy tłuczniem kamiennym grub. 10 cm

3. istniejąca podbudowa tłuczniowa

4. podbudowa tłuczniowa : w.górna o frakcji 0/31,5 mm grub. 10 cm
w.dolna o frakcji 0/62 mm grub. 15 cm

5. warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

6. płyta betonowa grub. 16 cm

7. tłuczeń kamienny frakcji 0/31,5 mm grub. 16 cm