

PRZEDMIAR ROBÓT 801-00-001

Budowa: Wieś Chmielinko
 Obiekt: Teren boiska sportowego i staw
 Rodzaj robót: Podnosimy poziom życia kulturalnego i rekreacyjnego rozwijamy zainteresowania oraz możliwości wypoczynku mieszkańców wsi Chmielinko poprzez modernizację terenu przy boisku i stawu
 Lokalizacja: Dz. 52, 249, 246, 268, 269 Chmielinko
 Zamawiający: Gmina Lwówek
 Lwówek ul. Ratuszowa 2

PRZEDMIAR 801-00-001

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	BOISKO				
1	10	KNR 202-18-08-02-00	Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 1,6 m bez pasa dolnego	kmpl	1,000
1	20	KNR 202-18-03-02-00	Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur \varnothing 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole	metr	430,000
1	30	KNR 223-03-10-01-00	Ustawienie i regulacja słupka ogrodzenia piłkochwytu	szt	11,000
1	40	KNR 223-04-01-01-00	Piłkochwyty z siatki na słupkach z rur wys 3 m	metr	26,000
1	50	KNR 223-04-01-02-00	Piłkochwyty z siatki na słupkach z rur - dodatek za 1 m	metr	26,000
1	60	KNR 223-03-05-03-00	Montaż progu do skoku w dal i trójskoku	szt	1,000
1	70	KNR 223-01-03-01-00	Podbudowa 1-warstwowa grub 15 cm z tłucznia ceglaneanego transport taczkami	m ²	28,000
2	SCENA				
2	80	KNR 223-05-03-05-00	Zadaszenie sceny z konstrukcją oraz schodami 5,0x6,00	m ²	30,000
2	90	KNR 231-03-21-03-00	POLBRUK-70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem /scena/	m ²	30,000
2	100	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	505,000
2	110	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją	m ²	505,000
2	120	KNR 231-03-21-03-00	POLBRUK-70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem /widownia/	m ²	265,000
2	130	KNR 231-03-21-03-00	POLBRUK-70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem /pod handel/	m ²	240,000
2	140	KNR 231-03-21-02-00	Chodnik z POLBRUK-60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem pas dojścia/	m ²	20,000
2	150	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	203,000
3	OŚWIETLENIE				
3	160	KNR 403-08-06-03-00	Wymiana słupa żelbetowego pojedynczego dł 9 m, na gruncie kat III	szt	5,000
3	170	KNR 403-09-01-01-00	Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju żył do 2,5 mm ² z powłoki polwinitowej pod zaciski	szt	15,000
3	180	KNR 403-03-05-01-00	Wymiana wkładek topikowych do 25 A	szt	15,000
3	190	KNR 403-06-15-01-00	Wymiana wysięgnika oświetlenia zewnętrznego 1-ramiennego do 15 kg na słupie	szt	5,000
3	200	KNR 403-06-11-01-00	Wymiana oprawy świetlówkowej o masie do 15 kg na wysięgniku, 2 świetlówki	szt	5,000
4	ZIELEŃ				
4	210	KNR 221-01-04-04-00	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt	18,000

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	220	KNR 221-01-12-02-00	Koszanie chwastów i samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²	50,000
4	230	KNR 221-01-12-03-00	Wygrabianie i zebranie w stosy	m ²	50,000
4	240	KNR 221-02-01-02-00	Ręczne przekopanie gleby kategorii 1/2 na terenie płaskim zadarnionym	m ²	50,000
4	250	KNR 221-02-18-01-00	Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przerzutem	m ³	8,000
4	260	KNR 221-04-14-09-00	Obsadzenie kwietników krzewami	szt	100,000
<hr/>					
5	STAW				
5	270	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	450,000
5	280	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją	m ²	450,000
5	290	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	65,000
5	300	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej	m ²	450,000
5	310	KNR 231-12-06-04-00	Ułożenie chodnika z kostki 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny z zaprawy cementowej	m ²	180,000
5	320	KNR 231-04-02-01-00	Ława pod krawężnik z pospółki	m ³	5,400
5	330	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	120,000
5	340	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	240,000
5	350	KNR 507-02-01-01-00	Montaż pomostów o konstrukcji drewnianej	szt	1,000
5	360	KNR 201-01-03-05-00	Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 46-55 cm	szt	50,000
5	370	KNR 201-01-10-03-00	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	m ³	12,000
5	380	KNR 201-04-16-01-00	Rozplantowanie do 1 m ³ ziemi leżącej na 1 m wykopu spycharką 75 KM	m ³	144,000
5	390	KNR 201-05-10-03-00	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 180,0x4,00m	m ²	720,000
5	400	KNR 201-02-02-01-00	Czyszczenie stawu 180,0mx20,0mx0,50 wraz z transportem do km	m ³	1800,000