


PRZEKRÓJ POPRZECZNY NORMALNY DR. GM. w m. KOMOROWO

skala 1 : 25



- 1 - warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 100 kg/m² /4cm/
- 2 - profilowanie ist.podbudowy tłucznem kamiennym o frakcji 0/31,5 mm
- 3 - istniejąca podbudowa brukowcowa
- 4 - górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0/31,5mm grub.8cm
- 5 - dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0/62mm grub. 20cm
- 6 - warstwa odsączająca z piasku grub.10cm
- 7 - istniejący chodnik z kostki betonowej

ZENON DZIĘCIOŁ
Technik drogowy
upr. wyk. i.rol. nr 3077/79/Pw