



PRZEKROJE POPRZECZNE NORMALNE

Skala 1 : 25

A - A



B - B



1. warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego BA 0/12,8 w ilości 100 kg/m²
2. profilowanie masą betonu asfaltowego BA 0/12,8
3. ist. nawierzchnia brukowcowi
4. ist. krawężnik kamienny

5. ist. krawężnik betonowy 15 x 30cm

6. ist. chodnik z kostki betonowej

7. górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm grub. 10 cm

8. dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63 mm grub. 20,cm

9. warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

ZENON DZIECIOL

Technik drogowy
Idr. wyk. 307/79/PW