


RZUT KOTŁOWNI-SCHEMAT TECHNOLOGII



- POMPA OBIĘGOWA
- POMPA ŁADUJĄCA
- TERMOMETR
- FILTR OSADNIKOWY (SIATKOWY)
- ZAWÓR KULOWY
- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
- ZAWÓR TRÓJDROGOWY MIESZAJĄCY
- ZAWÓR ZWROTNY
- MANOMETR
- FILTROODMULNIK

TERMOMETR - 2 SZT.

MANOMETR TARCZOWY - 12 SZT.

- PRZEWÓD ZASILAJĄCY C.O./ZASOBNIK CWU
- PRZEWÓD POWROTNY C.O./ZASOBNIK CWU
- ZIMNA WODA
- C.W.U.
- CYRKULACJA CWU

WYWIEW Z POMIESZCZENIA KOTŁOWNI POPRZECZ PRZEWÓD WENTYLACYJNY W TRZONIE KOMINOWYM UMIESZCZONYM POD STROPEM KOTŁOWNI. PRZEWÓD ZABEZPIECZYĆ KRATKĄ BEZ MOŻLIWOŚCI ZAMKNIĘCIA PRZEPŁYWU POWIETRZA. WYWIEW Z KUCHNI GRAWITACYJNY DO PRZEWODU W TRZONIE KOMINOWYM. NAWIEW DO KOTŁOWNI WYKONAĆ PRZEWÓDEM (KANAL TYPU 'Z') Z CZERPNIĄ NA ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANIE BUDYNKU, ŚREDNICA PRZEWODU 250 MM. POWIERZCHNIA PRZĘKROJU RURY NAWIEWNEJ WYNOŚI 490 CM². KOŃCÓWKĘ PRZEWODU UMIEŚCIĆ 30 CM NAD POSADZKĄ. MAX MOC KOTŁA WYNOŚI 69 KW. NA 1 KW MOCY NALEŻY ZAPEWNIĆ 5 CM² POWIERZCHNI CZYNNEJ KANAŁU NAWIEWNEGO. ZATEM 69*5 = 345CM² < 490 CM² - WARUNEK SPEŁNIONY.

W NAWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI C.O. ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIERZAJĄCE. W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAĆ ZAWORY SPUSTOWE. PRZED URUCHOMIENIEM INSTALACJI C.O. DOKONAĆ SPRAWDZENIA, REGULACJI I ROZRUCHU, PRZECZ ODPOWIEDNIO WYKWAŁIFIKOWANYCH WYKONAWCÓW.

- KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE Q EKO GL69 HEIZTECHNIK O MOCY 21-69KW
- ZASOBNIK CWU SGW(S) TOWER 300 O POJ. 300dm³.
- SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE SP 50/100 TERMEN
- FILTROODMULNIK FOM AULIN DN50 Z KOŁNIERZAMI
- ZAWÓR TRÓJDROGOWY DR50 GFLA KVS
- POMPA OBIĘGOWA 50Pde 100A/B MEGA LFP
- POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK CWU UPS 32-60 GRUNDFOS
- POMPA OBIĘGOWA NAGRZEWNICY WODNEJ UPS 32-80 GRUNDFOS
- POMPA CYRKULACYJNA ALPHA 2 25-50N 180 GRUNDFOS
- NACZYNIĘ PRZEPONOWE REFIX DD-33 REFLEX
- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115 1"
- ROZDZIELACZ Z RUR STAŁOWYCH DN114x4,1mm L=0,8m

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Daniela Maciejewska ul. M. Curie – Skłodowskiej 8, 64-300 Nowy Tomyśl tel. (0-61) 44-43-437, kom. 0-607-58-36-97			
Przedmiot opracowania	PROJEKT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM, KUCHENNYM I MAGAZYNOWYM		
Lokalizacja	Obręb ewid. Pakosław 301502_5.0012. Dz. nr ewid. 430/1		
Inwestor	Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2 64-310 Lwówek		
Treść rysunku	Schemat technologii kotłowni		Nr rys.
Branża/Faza	Instalacje sanitarne / Projekt budowlany		S-08
Opracował	tech. bud. Waldemar Skaliński upr. nr 275/82/PW		
Projektant	mgr. inż. Krystian Menet upr. nr ZAP/0088/POOS/10		Data
Sprawdzający	mgr. inż. Krzysztof Heś upr. nr LBS/POOS/0080/06		08.2018