


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY NORMALNY DR. GMINNA W M. ZGIERZYNKA

Skala 1 : 25



- 1 - warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego BA 0/12,8 w ilości 125 kg/m<sup>2</sup>
- 2 - górna warstwa podbudowy z frakcji 0/31,5 mm grub. 10cm
- 3 - dolna warstwa podbudowy z gruzobetonu o frakcji 0/63 mm grub. 15 cm

- 4 - warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm
- 5 - ist. chodnik z kostki Polbruk
- 6 - ist. zieleni

ZENON DZIEDIOL  
Technik drogowy  
upr. wyk. i proj. nr 307/79/Pw