



PRZEKROJE POPRZECZNE NORMALNE **DROGI GMINNEJ w m.KONIN**

A - A

Skala 1 : 25



B - B



1. nawierzchnia z masy betonu asfaltowego std.II w ilości 125 kg/m²
2. górna warstwa podbudowy z frezu asfaltowego grub. 10 cm
3. dolna warstwa podbudowy z gruzobetonu grub. 15 cm

4. warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm
5. opaska z kostki betonowej HOLLAND grub. 8 cm, kolor szary na ławie betonowej grub. 10 cm, beton kl.B-15
6. istniejący chodnik z kostki betonowej Polbruk